Технологическая карта ТК-14. Бетонирование монолитных конструкций в холодный период

Введена в действие 15.09.2026. Область применения: ростверки и тела опор мостов участка № 3 (км 212 – км 268).

1. Общие положения

1.1. Холодный период — среднесуточная температура воздуха ниже +5 °С или минимальная суточная ниже 0 °С.

1.2. Методы: тепляк с тепловыми пушками и электропрогрев греющим проводом.

2. Подготовка

2.1. Тепляк устраивается до начала бетонирования и прогревается так, чтобы температура арматуры и опалубки была не ниже +5 °С.

2.2. Снег и наледь с арматуры удаляются горячим воздухом. Применять открытый огонь запрещается.

3. Режим прогрева

3.1. Температура бетонной смеси при укладке — не ниже +10 °C.

3.2. Скорость подъёма температуры бетона — не более 10 °C в час.

3.3. Температура изотермического прогрева — не выше +50 °C.

3.4. Скорость остывания бетона — не более 5 °C в час.

4. Контроль

4.1. В первые сутки температура бетона измеряется каждые 2 часа, далее — 2 раза в смену. Записи ведутся в журнале прогрева бетона.

4.2. Распалубка допускается после набора бетоном не менее 70 % проектной прочности, подтверждённого испытаниями образцов.

4.3. Замораживание бетона до набора 70 % проектной прочности не допускается.

5. Ответственность

5.1. За соблюдение режима прогрева отвечает производитель работ.

5.2. Журнал прогрева бетона ежедневно проверяет главный инженер участка.