Регламент приёмки выполненных работ РГ-07 (редакция 2)

Введён в действие 01.03.2026. Область применения: участок № 3 (км 212 – км 268), генподрядчик и субподрядные организации.

1. Общие положения

1.1. Регламент устанавливает порядок освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций.

1.2. Скрытыми считаются работы, результаты которых недоступны для контроля после выполнения последующих работ: армирование, гидроизоляция, устройство оснований, обратная засыпка.

2. Освидетельствование скрытых работ

2.1. Выполнение последующих работ до подписания акта освидетельствования скрытых работ (АОСР) запрещается.

2.2. Готовность к освидетельствованию подтверждает производитель работ записью в общем журнале работ.

2.3. Генподрядчик уведомляет технический надзор заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ не позднее чем за 3 рабочих дня.

2.4. Уведомление направляется через систему электронного документооборота с приложением исполнительной схемы.

3. Состав комиссии

3.1. В комиссию входят представитель технического надзора заказчика, главный инженер участка и производитель работ.

3.2. При приёмке ответственных конструкций (опоры мостов, пролётные строения) в комиссию дополнительно включается представитель авторского надзора.

4. Замечания

4.1. Замечания фиксируются в АОСР или в отдельном предписании технического надзора.

4.2. Срок устранения замечаний — не более 10 рабочих дней, если иной срок не указан в предписании.

4.3. О готовности к повторному освидетельствованию генподрядчик уведомляет технический надзор не позднее чем за 1 рабочий день.

5. Бетонные работы в холодный период

5.1. При среднесуточной температуре воздуха ниже +5 °C бетонирование выполняется только с прогревом или в тепляках по проекту производства работ.

5.2. Для каждой захватки отбирается не менее 2 серий контрольных образцов бетона.

6. Ответственность

6.1. За своевременное уведомление технического надзора отвечает главный инженер участка.

6.2. За комплектность исполнительной документации отвечает ведущий инженер ПТО.